

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

senda peatonal HERMOSA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO ILUM PUBLICA en senda peatonal VALDECILLA HERMOSA									
2-C21EC040R	ud COLUMNA HORMIGON 9/250 Suministro e instalación de columna de hormigón prefabricado, con una altura de 3,95 m. De superficie continua y exenta de imperfecciones, manchas, bultos o ampollas. La cimentación se hará mediante zapata de hormigón de dimensiones 0,65x0,65x0,80 m., realizado con hormigón de resistencia característica 125 Kg/cm². Incluso pequeño material, fijaciones, nivelación, aplomado y material de montaje. Totalmente instalada.	10				10,00			
							10,00	321,61	3.216,10
2-C21ED120	ud BRAZO ORNAMENTAL L=62cm. Suministro e instalación de brazo ornamental recto, con una longitud de 620 mm., una fijación de 435 mm., un diámetro de fijación de farol o luminaria de 60 mm., y un peso de 4 Kg. Construido con tubo rectangular de acero con acabado de pintura en color negro. La colocación se realizará a los paramentos verticales mediante tacos de expansión. Incluso parte proporcional de replanteo, pequeño material, fijaciones, nivelación, aplomado y material de montaje. Totalmente instalado.	10				10,00			
							10,00	99,15	991,50
2-C21ELS010R	ud LUMINARIA SIMPLE MOD. LED Luminaria conformada en aluminio inyectado con acabado en pintura de color negro. Con cristal opal con rosca y reflector de aluminio puro anodizado. Incluyendo lámpara de LED. Con tipo de protección IP 44.LQ. Incluso fijación y material de montaje. Totalmente instalada.	16				16,00			
							16,00	90,68	1.450,90
2-C20A230	ml CIRCUITO ELÉCTRICO AÉREO 3,5x50mm² Cu Circuito eléctrico aéreo, instalado con cable de cobre del tipo XLPE, aislado para resistir una tensión nominal de 1.000 V., con una sección de 3 conductores de 50 mm² de sección nominal mínima, y un conductor de 25 para el neutro, para su fijación en paramentos verticales mediante taco de fijación de ø8mm., así como con abrazadera de fijación. Las fijaciones se colocarán cada 50 cm. Incluso parte proporcional de empalmes, conexiones, abrazaderas, tacos, grapas, piezas especiales, cinta aislante vulcanizada y pequeño material. Totalmente acabado.	1	450,00			450,00			
							450,00	8,40	3.782,50
TOTAL CAPÍTULO ILUM PUBLICA									9.441,00
TOTAL									9.441,00

RESUMEN DE PRESUPUESTO

senda peatonal HERMOSA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
ILUMINACION	PUBLICA	9.441,00	100,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		9.441,00	
13,00 %	Gastos generales.....	1.227,33	
6,00 %	Beneficio industrial.....	566,46	
SUMA DE G.G. y B.I.		1.793,79	
21,00 %	I.V.A.....	2.359,31	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		13.594,10	


Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de

TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

MEDIO CUDEYO, a 12 JULIO 2018.



La dirección facultativa



SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES



SITUACION



SENDA PEATONAL VALDECILLA - HERMOSA